



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จะดำเนินการตกลงจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว ตามแบบที่ อบต.คูบัว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ราคากลางค่าก่อสร้าง ๔๒๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ๔๐๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน) โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงขอประชาสัมพันธ์ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพจวนศล ธนิกกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดปากรางกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร จากทางบ้านคุณณรงค์ ที่พิกัด N๑๓.๔๘๗๔๗๘ E๙๙.๘๒๖๖๓๗ ไปทางขวาถึงบ้านคุณดำรง ที่พิกัด N๑๓.๔๘๘๑๗๒ E๙๙.๘๒๖๓๕๔ ตามแบบแปลนที่ อบต. คูบัว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง ๖๐ วัน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายชาญชัย ผาแสนถิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางสาวธนิษฐา อ่อนมิ่ง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
 - ๖.๓ นายจิรวัดน์ เต็มหนอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.๕

ประเภทงาน งานก่อสร้างอาคาร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบเลขที่ /๒๕๖๐

กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เลขที่ ๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง	๓๒๑,๘๔๑.๔๑		๔๒๐,๗๗๕.๔๖	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
๒	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร		๑.๓๐๗๔		เงินประกันผลงานหัก ๐ %
๓	ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย		-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๔๒๐,๗๗๕.๔๖	
ขอตั้งงบประมาณเบิกจ่ายเพียง ๔๒๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)					
ขนาดความยาว ๘๕ เมตร			เฉลี่ยราคาประมาณ ๔,๗๔๑.๑๗ บาท/ม.		

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญชัย ผาแสนเงิน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธนัชฐา อ่อนมิ่ง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรวัฒน์ เต็มหนอง)

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายพจฐนศล ธนิกกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น แผ่นที่ ๑/๒
แบบเลขที่ /๒๕๖๐

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ จากบ้านคุณณรงค์ จุดเริ่มต้นที่พิกัด N ๑๓๓.๔๘๗๔๗๘ E ๙๙.๘๖๖๓๗ ไปถึงบ้านคุณดำรงค์ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N ๑๓๓.๔๘๘๑๗๒ E ๙๙.๘๖๖๓๕๔

ผู้ประมาณราคา นายจิรวัฒน์ เต็มทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายนามบัณฑิตเชลที่ อ.เมือง ๒๔.๐๐-๒๔.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานวางระบายนํ้า								
๑	ขุดดินโดยเครื่องจักร	๕๔.๔๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	-	๒๐.๑๖	๑,๐๙๖.๗๐	๑,๐๙๖.๗๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๑.๗๐	ลบ.ม.	๔๓๐.๒๗	๗๓๑.๔๖	๙๙.๐๐	๑๖๘.๓๐	๘๙๙.๗๖	
๓	คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๑.๐๕	ลบ.ม.	๑,๗๖๔.๐๐	๑๙,๔๙๒.๒๐	๔๓๖.๐๐	๔,๘๑๗.๘๐	๒๔,๓๑๐.๐๐	
๔	เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๐.๖๒	ตัน	๒๐,๖๐๑.๘๗	๑๒,๗๔๓.๕๖	๓,๔๐๑.๐๐	๒,๑๐๓.๗๓	๑๔,๘๔๗.๒๙	
๕	ลาดผูกเหล็ก	๑๘.๕๖	ก.ก.	๓๗.๓๘	๖๙๓.๖๖	-	-	๖๙๓.๖๖	
๖	ไม้แบบ คัด ๕๐ %	๗๖.๕๐	ตร.ม.	๖๐๔.๐๕	๔๖,๒๐๙.๘๓	๑๓๓.๐๐	๑๒,๑๐๓.๐๐	๕๘,๓๑๒.๘๓	
๗	ไม้คร่าวและค้ำยัน	๔๕.๙๐	ตร.ม.	๖๐๔.๐๕	๒๗,๗๒๕.๙๐	๑๓๓.๐๐	๖,๑๐๔.๗๐	๓๓,๘๓๐.๖๐	
๘	ตะปู	๒๒.๙๕	ก.ก.	๓๖.๔๕	๘๓๖.๕๓	-	-	๘๓๖.๕๓	
๙	เหล็กฉาก ขนาด ๕๐*๕๐*๒.๓ มม.	๑๗๐.๐๐	ม.	๘๒.๒๘	๑๓,๙๘๗.๖๐	๑๘.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	๑๗,๐๔๗.๖๐	
๑๐	เหล็กแบน ๕๐ x ๔ มม.	๗๗๘.๖๐	ม.	๔๒.๓๙	๓๓,๐๐๔.๘๕	๑๕.๗๐	๑๒,๒๒๔.๐๒	๔๕,๒๒๘.๘๗	
๑๑	สีกันสนิม	๑๑๙.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๕,๓๕๕.๐๐	๓๕.๐๐	๔,๑๖๕.๐๐	๙,๕๒๐.๐๐	
	งานถนนคอนกรีต								
๑๒	ขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	๒๕๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๘.๓๘	๒,๑๓๖.๙๐	๒,๑๓๖.๙๐	
๑๓	ทรายปรับพื้น	๑๒.๗๕	ลบ.ม.	๔๓๐.๒๗	๕,๔๘๕.๙๔	๙๙.๐๐	๑,๒๖๒.๒๕	๖,๗๔๘.๑๙	
๑๔	คอนกรีตผสมเสร็จ STRENGTH ๒๕0kg/ตร.ม.	๓๘.๒๕	ลบ.ม.	๑,๗๖๔.๐๐	๖๗,๔๗๓.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑๑,๗๐๔.๕๐	๗๙,๑๗๗.๕๐	
๑๕	เหล็ก WIRE MASH ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๒๕๕.๐๐	ตร.ม.	๑๘.๖๙	๔,๗๖๕.๙๕	๕.๐๐	๑,๒๗๕.๐๐	๖,๐๔๐.๙๕	
๑๖	ไม้แบบคิตตามยาว ๒ ข้าง	๘๕.๐๐	ม.	๑๘.๕๓	๑,๕๗๕.๐๕	-	-	๑,๕๗๕.๐๕	

