



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางระบายน้ำ
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จะดำเนินการตกลงจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบาย
น้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว ตามแบบที่ อบต. คูบัว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ ราคากลางค่าก่อสร้าง ๑๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
๑๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงขอประชาสัมพันธ์ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพจวรรณศล ธนิกกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๙ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง ๔๕ วัน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายชัยวัฒน์ อภิภูมุนากุล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 - ๖.๒ นายชาญชัย ผาแสนเถิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นางลักขณา รักศิลป์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.๕

ประเภทงาน งานก่อสร้างอาคาร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบเลขที่ /๒๕๖๐

กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เลขที่ ๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง	๘๑,๒๕๔.๐๖		๑๐๖,๒๓๑.๕๖	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
๒	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร		๑.๓๐๗๔		เงินประกันผลงานหัก ๐ %
๓	ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย		-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๑๐๖,๒๓๑.๕๖	
ขอตั้งงบประมาณเบิกจ่ายเพียง ๑๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)					
ขนาดความยาว ๔๗ เมตร		เฉลี่ยราคาประมาณ ๒,๒๕๕.๓๑ บาท/ม.			

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยวัฒน์ อภิภูมณากุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชาญชัย ผาแสนเถิน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางลักขณา รักศิลป์)

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ
(นายพจวรรณศล ธนิกกุล) นายองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๙ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ
 ขนาดปากกว้าง ๐.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ - ๐.๑๕ ม. ยาว ๓๔ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายระขงสัญลักษณ์โครงการ ๑ ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านจาชิต ถึงบ้านพิ้ว จุดเริ่มต้นที่พิกัด N ๑๓๑.๔๘๒๔๐๒ E ๙๙.๘๐๙๒๙๐ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N ๑๓๑.๔๘๒๑๓๘ E ๙๙.๘๐๙๑๓๖
 ผู้ประมาณราคา นายชาญชัย ผาแสนถิ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เลขที่ ๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ราคามันมีมติเขตที่ อ.เมือง ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
งานรางระบายน้ำ									
๑	ขุดดินทั่วไป	๑๒.๒๔	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๖๘	ลบ.ม.	๖๐๗.๔๘	๔๑๓.๐๙	๙๙.๐๐	๖๗.๓๒	๔๘๐.๔๑	
๓	คอนกรีต ๑:๒:๔	๔.๐๘	ลบ.ม.	๑,๘๐๒.๑๑	๗,๓๔๒.๖๑	๔๓๖.๐๐	๑,๗๗๘.๘๘	๙,๑๒๑.๔๙	
๔	เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๐.๑๕	๑๖,๘๕๖.๐๗	๒,๕๒๘.๔๑	๔,๑๐๐.๐๐	๖๑๕.๐๐	๓,๑๔๓.๔๑		
๕	ลวดผูกเหล็ก	๔.๕๐	ก.ก.	๓๒.๗๑	๑๔๗.๒๐	-	-	๑๔๗.๒๐	
๖	ไม้แบบ คัด ๕๐ %	๑๕.๓๐	ลบ.พ.	๕๙๗.๘๒	๙,๑๔๖.๖๕	๑๓๓.๐๐	๒,๐๓๔.๙๐	๑๑,๑๘๑.๕๕	
๗	ไม้คร่าวและค้ำยัน คัด ๕๐ %	๑๕.๓๐	ลบ.พ.	๕๙๗.๘๒	๙,๑๔๖.๖๕	๑๓๓.๐๐	๒,๐๓๔.๙๐	๑๑,๑๘๑.๕๕	
๘	ตะปู	๔.๕๙	ก.ก.	๓๔.๑๑	๑๕๖.๕๖	-	-	๑๕๖.๕๖	
๙	เหล็กฉาก ขนาด ๕๐ x ๕๐ x ๒.๓ มม.	๖๘.๐๐	ม.	๕๗.๐๖	๓,๘๘๐.๐๘	๒๗.๙๖	๑,๙๐๑.๒๘	๕,๗๘๑.๓๖	๒.๓๓ กก/ม.
๑๐	เหล็กแบน ๕๐ x ๔ มม.	๓๐๖.๐๐	ม.	๔๓.๓๔	๑๓,๒๖๒.๐๔	๒๑.๒๔	๖,๔๙๙.๔๔	๑๙,๗๖๑.๔๘	๑.๗๗ กก/ม.
๑๑	สีกันสนิม	๓๔.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๘๕๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๑๙๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	
งานถนนคอนกรีต									
๑๒	ทรายปรับพื้น	๑.๙๕	ลบ.ม.	๖๐๗.๔๘	๑,๑๘๔.๕๙	๙๙.๐๐	๑๙๓.๐๕	๑,๓๗๗.๖๔	
๑๓	คอนกรีตผสมเสร็จ STRENGTH ๒๔๐ กก./	๕.๘๕	ลบ.ม.	๑,๘๐๒.๑๑	๑๐,๕๔๒.๓๔	๔๓๖.๐๐	๒,๕๕๐.๖๐	๑๓,๐๙๒.๙๔	
๑๔	เหล็ก WIRE MASH ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๓๙.๐๐	ตร.ม.	๑๘.๖๙	๗๒๘.๙๑	๕.๐๐	๑๙๕.๐๐	๙๒๓.๙๑	
๑๕	ไม้แบบค้ำตามยาว ๒ ข้าง	๒๖.๐๐	ม.	-	-	๑๘.๕๓	๔๘๑.๗๘	๔๘๑.๗๘	

แบบ ป.ร.๔ แผ่นที่ ๒ / ๒

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑๖	เหล็ก RB ๑๕ มม.	๖.๐๐	ม.	๒๘.๗๐	๑๗๒.๒๐	๔.๕๘	๒๗.๔๘	๑๙๙.๖๘	
๑๗	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๖.๐๐	ม.	๑๓.๕๗	๘๑.๔๒	-	-	๘๑.๔๒	
๑๘	ปมผิวทางถนนคอนกรีต	๓๙.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗.๕๗	๒๙๕.๒๓	๒๙๕.๒๓	
๑๙	ลูกรังไหลทาง	๑.๙๕	ลบ.ม.	๗๙.๑๗	๑๕๔.๓๘	๕๗.๔๘	๑๑๒.๐๙	๒๖๖.๔๗	
๒๐	ป้ายโครงการผู้รับจ้างต้องทำการติดตั้ง	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	
	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							๘๑,๒๕๔.๐๖	